



BREYTINGAR			
NR.	LITNING	DAÐI	SAMFYKKI
1	Parhúsi breytt í tver íbúðir	mars 99	KB

Tákn:

- bN Þakniðurfall
- SN Svalaniðurfall
- GN Gólfniðurfall
- BK Baðker
- Ø Þvermál í mm
- % Halli í mm/m
- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- SV Skolvascur
- SB Steypibað
- pV Þvottavél
- UV Uppþvottavél
- BK Baðker

Skýringar:

Allar dren, regnvatnslagnir skulu lagðar úr Ø100 PVC-plaströrum, skv. fyrir mælum framleiðanda og í samræmi við gildandi staðla og reglugerðir. Öll mál eru í mm, nema kótur í m. Lagnir skulu liggja á fästum jarðvegi. Að drenlögnum skal fylla með mól d 3-5sm sjá nánar Rb-lausbloðanöppu um drenlagnir. Kótur á lögnum miðast við rörbotn. Allt efni, vinna og hvað annað er viðkemur lögnum skal vera í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla þar um.



Kristinn Valbjörnsson

SKRÁÐAFN:	TEKNAF:	Byggingarnefndartekningar
Lind-8	KB	Lindarberg 8, Hafnarfirði
SAMFYKKI AF:	ÞAGREYNDING:	Parhúsi breytt í tver íbúðir, Frárennislagnir í grunnl, breyting.
YFIRFLEIÐ AF:	SVARDE:	Tekna nr. 1 af 1
KB	1:50	Staðan: Höfn, Byggingafulltrúi