



SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR SJA BLAÐ NR 1-01

- 1--- TENGIJARN K 10 c/e 30 SM L=120 SM OG STANDI AMK 50 SM YFIR PLOTU
- 2--- 50 MM PLAST/STEINULLAREINANGRUN HARÐPRESSUÐ EINANGRUNIN NAÍ AMK 50 SM NIÐUR MEÐ ÚTVEGGJUM
- 3--- 8 SM STEYPT PLATA JÁRNBEIT AMK 8 c/e 25 # EÐA K 10 c/e 30 #
- 4--- GRÚSAR EÐA HRAUNFYLING FROSTFRÍ OG ÞJAPPIST Í LÖGUM MEÐ TITRAÞJÖPFU LAGÞYKKT RÁÐIST AF GERÐ ÞJÖPPUNNAR
- 5--- EFST OG NEÐST Í ÖLLUM SÖKKULVEGGJUM KOMI 2 K 10 JARNIN SEU HEIL OG SAMFELLD UM HORN ÞAR SEM JARNIN ERU SKEYTIT SKULU ÞAU MISVÆLAST UM SKEYTILENGD 40 SM ÞAR SEM VEGGHÆÐ ER HÆRRI EN 120 SM KOMI EINFÖLD GRIND Í MIÐJAN VEGG K 10 c/e 30 # NEMA ANNAD SE SÝNT Í SNIDMÝNDUM UNDIST. AÞHYGLI ER VAKIN A ÁKVÆÐUM RAFVEITU UM SAMTENGINGU JARNA SJA TEIKNINGU RAFLAGNAHÖNNUNAR

STEYPA

$s \geq 250$ $v/s \leq 0,5$
 LÖFTINNIHALD $\geq 6\%$
 SEMENT ≥ 300 KG/M³

BR: DAGS. EDLI BR. SIGN.

LINDARBERG 94

HAFNARFIRÐI

UNDIRSTÖÐUR, SNID

DAGS. SEPT 76

VERK NR. 9646

TEIKN NR. 1-03

HANNAÐ 4. 76

TEIKNAD 9/11

YFIRFARIÐ

Byggingatulltrúll Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 13 SEPT. 1996
 Sigurbjartur Halldórsson

TÆKNIDJÓNUSTA
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf

STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÖRÐUR - Sími 555 4255 - FAX 565 2875