



SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BLAÐ NR 1-01

- 1-- TENGIJARN K 10 c/e 30 SM L=120 SM OG STANDI AMK 50 SM YFIR FLÖTU
- 2-- 50 MM PLAST/STEINULLAREINANGRUN HARÐPRESSUÐ EINANGRUNIN NÁJ AMK 50 SM NIÐUR MEÐ ÖTVEGGJUM
- 3-- 8 SM STEYPT PLATA JÁRNBENT AMK K 8 c/e 25 H EDAK 10 c/e 30 H
- 4-- GRÚSAR EDA HRAUNFYLING FROSTFRÍ OG ÞJAPPIST Í LÖGUM MEÐ TITRABJÖPPU LAGÞYKKT RÁÐIST AF GERÐ ÞJÖPPUNNAR
- 5-- EFST OG NEÐST Í ÖLLUM SÖKKULVEGGJUM KOMI 2 K 10 JARNIN SEU HEIL OG SAMFELD UM HORN ÞAR SEM JARNIN ERU SKEYTT SKULU ÞAU MISVÆLAST UM SKEYTILENGD 40 SM ÞAR SEM VEGGHÆÐ ER HÆRRI EN 120 SM KOMI EINFOLD ÖRIND Í MIÐJAN VEGG K 10 c/e 30 H NEMA ANNAD SÉ SÝNT Í SNIDMÝNDUM UNÐIST. ATHYGLI ER VAKIN Á ÁKVÆÐUM RAFVÆTU UM SAMTENGINGU JARNA SJÁ TEIKNINGU RAFLAGNAHÖNNUNAR

STEYPA
 $S \geq 250$ V/S < 0,5
 LÖFTINNIHÁLD $\geq 6\%$
 SEMENT ≥ 300 KG/M³

BR: DAGS. EDLI BR. SIGN.

LINDARBERG 96

HAFNARFIRÐI

UNDIRSTÖÐUR. SNID

DAGS. SEPT 76
 VERK NR. 9642
 TEIKN NR. 1-03
 HANNAÐ 4. 21.
 TEIKNAD 4. 21.
 YFIRFARIÐ

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Algjafi þann
 13 SEPT. 1996
 Sigurbjartur Halldórsson

TÆKNIPJÓNUSTA
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf

STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÖRÐUR - SÍMI 555 4255 - FAX 565 2875