



Skýringar
 Sökkjar og gólfplötur eru staðsteypt. Undir botnplötu er 3" plasteinangrun. Úrvegir eru staðsteypti Einangraðir að utan með 4" steinullar eða angrun múrhúðað og steinað.
 Sperrur eru 2" x 9" og 8" steinull.
 Burður eru steypir veggir/bitar.
 Á þaki viðurkenndur asfalt pappi.
 Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2.
 Klæðning í bilgeymslu minnst í fl. 1
 Lagnir eru færðar í rör í rörkerfi G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli Vélræn loftræsting frá rýmum án glugga
 Allt gler er K-gler
 Allt lítafál utanhús í samráði við hönnuð.
 Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágranna.

Nýtingarhlutfall
 LÓÐ = 644,1 m²
 GRUNNFLÖTUR HÚSS = 131,7 m²
 NÝTINGARHLUTFALL = 0,20
 GRUNNFL. SAMT. HÚSS = 270,7 m²
 NÝTINGARHLUTFALL = 0,42

Hljóðvist
 Millí íbúðar og rýmis utan íbúðar 55dB

Verkefni
 LINDARHVAMMUR 10
 HAFNARFIRÐI

Heiti
 GRUNNMYND 1 HÆÐ
 SKÝRINGAR AFSTÖÐUMYND

kvarði 1:100	verk.nr
dags. 10. nóv...2003	dags br.
hönnun S. Ó. - G. G.	teikn nr
teikn G.G.	A-1

Gísli G. Gunnarsson B.F.I., kt. 020649-2409
 Hringbraut 17
 220 Hafnarfirði
 s. 555-2020 FAX 555-2021
 netfang: kvardi@vortex.is www.kvardi.is

GRUNNMYND 1 HÆÐ 1: 100
 Nánari málsetning sjá teikn. V-1 1: 50

AFSTÖÐUMYND 1:500