



Vatnslögn Skýringar:
 Kaldavats heimæð skal vera úr plasti og gengið frá henni í sand. Pípur utanhúss úr járni skal bika, vefja með striga og bika á ný. Pípur fyrir heitt og kalt vatn innanhúss skal einangra með 20 mm glerullarhólkum eða öðru jafngöðu einangrunarefni og vefja með sísalpappa. Sýnilegar pípur skal auk þess vefja með grisju límbra og tvímála. Pípur í steiptum gólfraufum skal bika tvisvar einangra með 20 mm plasthólkum, gólfraufar skal fylla með blöndu 1 hl. asfalt 2 hl. finn sandur. Pípur í veggjum skulu liggja minnst 10 cm yfir gólfplötu og einangrun utan við pípur skal vera minnst 4 cm.
 Allt lagnaefni pípur og fittings skal vera galvaniserað. Neysluvatnskerfið skal þrýstiprófa með 6 kg/cm² þrýstingi í amk 24 klst.
 ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÁMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR UM NEYSLUVATNSLAGNIR.

RYK V. 23		JOHANNES PETURSSON FTFL	
REIKN. TEIKN. GIL. TP YFIRF. TP	MÆLIKV.	HÚSASMÍÐJAN H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 84599 F FÍFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521	GERD NR.
1:50		LJÓSABERG 10 HAFNARFIRÐI	VERK NR. S 735
		VATNSLÖGN BRUNNMÝND	TEIKN NR.