



HITALÖGN SKYRINGAR:
 Á öllum ofnum skulu vera t.d. Danfoss RAVL 3/8" á framrennsli nema á ofnum nr. þar skulu vera t.d. Danfoss FJVR 3/8" á bakrennsli ofna. Loftskráfur skulu vera á öllum ofnum einnig stillitá. t= 40 °C
 Pipur skulu vera svartar dregnar stálpipur og fittings samsvarandi að gerð.
 Einangrun pipna Ø 10 - 25 mm 15 mm glerullar hólkar. Ø 25 mm 20 mm glerullar hólkar einangrun skal sívefja með sisalpappa.
 Efni og vinna skal vera í samræmi við reglugerðir um hitalagnir o.fl. í Rvík. og skal sérstaklega bent á eftirtaldar greinar:
 31. grein Pipur
 32. grein Um samsetningu á pipum
 36. grein Miðstöðvarofnar
 42. grein Um einangrun
 48. grein Þrýsti, þrýfun
 ALLAR PÍPUVIÐDIR ERU Í MM

RVIK 1 NOV 83 REIKN. TEIKN. YFIRF. MÆLIKV. 1:50		JOHANNES PETURSSON FTFI HÚSASMÍÐJAN H LJÓSABERG 12 HAFNARFIRÐI HITALÖGN GRUNNMYND	SÚÐAVOGI 3-5, RVIK. SÍMI 84599 FÍFUHVAMMI KÖPAV. SÍMI 43521 GERD NR. VERK NR. S 764 TEIKN NR.
--	--	--	---