



7. des. 1983

HAFNARFIRÐI  
BYGGINGAULLTÆKNI

60-16

37.5

**SKYRINGAR FRÆRENSLISLÖGN:**  
Allir kótar eru í hæðarkerfi HAFNARFIRÐAR.

Aður en vinna er hafin við lögn skal ath. hvort tryggt sé að halli náist nægur þ.e. 20 0/00 frá brunni við húsið að tengingu við götulögn. Pipur skulu lagðar á vel þjappaða undirstöðu úr sandi eða finni mól þannig að ekki sé hætt á að lögnin brotni eða sígi. Grunniágnir skulu vera tvö GRUNNLAGNA pipur og þannig lagðar að þær hvíli á belgjum en ekki á miffum, beygjur á lögn skal framkvæma með þær til gerðum beygju- stikkjum og skal þess gett að lögnin sé bein á milli þeirra öll samskeyti skulu þétt með gúmi hringjum. Fylla skal yfir lögn með finni mól og þjappa efnis vel að þeim. ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMREMI VIÐ AKVÆÐI GILDANDI BYGGINGASAMÞYKKTAR UM HOLRÉSALAGNIR.

SKAMMSTOFUN	HEITI	ÞVERMÁL VATNSLÁS AD / FRA í mm
HL	HANDLAUS	32 / 40
BK	ÞARKAR	40 / 50
ST	STURTA	40 / 50
GN	GOLFNIÐURFALL	100 / 100
EV	ELDHUSVASKUR	40 / 50
SV	SKOLVASKUR	40 / 50
V5	VATNSSALERNI	100 / 100
DV	ÞYÐTAVEL	25 / 32
GN 1	GOLFNIÐURFALL	50 / 70
LB	UPPÞYÐTAVEL	40 / 50

DRÖNNESPETURSSON FTPI

RVÍK VÍÐI 83

REIKN. TEIKN. GLI P

MÆLIKV.

1: 50

**HÚSASMÍÐJAN** H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 84599  
F FÍFHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521

LJÓSABERG 12  
HAFNARFIRÐI

FRÆRENSLI GRUNNMYND

GERD NR.

VERK NR.  
S 764

TEIKN NR.

Skjalnúmer  
Reym. 24