



SKRIMMSTOFUN	HEITI	ÞVEGJAFUR RÖD/FRA 1 mm
HL	HAFNARLÖG	32 / 40
BK	BRÆKKA	40 / 50
ST	STURTA	40 / 50
GN	GOLFNIÐURFALL	100 / 100
EV	ELDHUGVASKUR	40 / 50
SV	SKOLVASKUR	40 / 50
V5	VATNSRÆLERNI	100 / 100
PV	ÞVETTRVÆL	25 / 32
GN 1	GOLFNIÐURFALL	50 / 70
LP	LÖBBJÖTTURVÆL	40 / 50

Skýringar frárennslislögn:
Allir kvótarnir eru í hæðarkerfi

Áður en vinna er hafin við lögn skal ath. hvort tryggt sé að halli næst nægur þ.e. 20 o/oo frá brunni við hús að tengingu við götulögn. Pípur skulu lagðar á vel þjappaða undirstöðu úr sandi eða finni mól þannig að ekki sé hætt á að lögnin brotni eða sigi. Grunnlagningar skulu vera steinsteyptar eða PVC grunnlagningar og þannig lagðar að þær hvíli á belgjum en ekki múffum. Þeygjur á lögn skal framkvæma með þar til gerðum beygju - stikkjum og skal þess gætt að lögnin sé bein á milli þeirra. Öll samskeyti skulu þétt með gúmmí hringjum. Fylla skal fyrir lögn með sandi eða finni mól og þjappa efnio vel að þeim. ALLT EFTIR OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI GILDANDI BYGGINGASAMDYKKTAR UM HOLRÆSALAGNIR.

RVK 1. OG 2. BL. 1/1	HÚSASMÍÐJAN H. SÚÐAVOGI 3-5, RVK. SÍMI 687700	GERÐ NR.
REIKN. TEIKN. GLI. YFIRF.	LJÓSABERG 32 HAFNARFIRÐI	VERK NR. T-832
MÆLIKV. 1:50	FRÆRENNSLI	TEIKN NR.