


SKÝRINGAR

HÆÐ ROFA SKAL VERA 105 CM FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI
 HÆÐ TENGLA VÍÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN
 HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, ÞVOTTAHÚSI, GEYMSLU OG BÍLGEYMSLU SÉU 110 CM
 HÆÐ TENGLA, L OG F TENGLA SÉU 20 CM
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160 CM
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A
 PÍPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5MM
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV. SMÍÐATEIKNINGU

NEMA ANNAD SÉ GETIÐ

 <p>Rafloagn S. 54750</p>	teikning nr. 0785	blad 2 af 3
	m.k.v. 1:50	dags. 20-6-85
GRUNNMYND EFRI HÆÐAR	hannað <i>Þórunn K.</i>	teiknað <i>V. E. Rades.</i>
LJÓSABERG 48 HAFNARFIRÐI		