



2.11.99
 HEILBRIGDISEFTIRLIT 5
 HAENARFJARDAR-
 OG KOPAVOGSSYR EDIS
 Gardatorg 7 - 210 Gardabæ
 Páll Stefánsson

SJÁ SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 2.04

TEIKN. NR. 2.01	TEIKNIVANGUR
KVARÐI: 1.50	HLÍÐASMÁRI 10 Í KÖPAVOGI
DAGS.: OKT. 1999	SÍMI: 584 22 44
HANNAÐ: M.G.	VERKEFNI: LÓNSBRAUT 4 Í HAFNARFIRÐI
TEIKNAD: M.G.	HEITI: LAGNIR FRÁRENSLI
YFIRFARID: <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í KT. 201251-4199

ÖLJUSKILJA FRÁ BORGARPLAST HÍ GERÐ 44305-U
 1.1 m³ SANDFANG OG 2.2 m³ GILDRU
 STYRKJA SKAL SKILJU VIÐ FRAMLEIÐSLU VEGNA UMFERÐARÁLAGS
 FRAMLEIÐSLA OG UPPSETNING SÉ SAMKV. DIN 4040
 VIÐ UPPSETNINGU SKAL Í EINU OG ÖLLU FARID EFTIR
 LEIÐENINGUM FRAMLEIÐANDA

Ø 1000 REGNV BRUNNUR
 BOTNKÓTI = 2.88
 Ø 90 PEH-PLASTRÖR KALT VATN
 Ø 150 STEINRÖR

Ø 1000 SKOLPELUNNUR
 BOTNKÓTI = 2.35