



- NF = Niðurfall
- LR = Loftrásing
- ☐ = merktur útgangur
- ♿ = bílastæði fyrir fatlaða
- BO = björgunarp
- = fellstigi við björgunarp
- ⊙ = brunnslanga 20 m.

Breyting: 20.03.2002
 Við miðvik hjólsins við innveggi í
 ígnerhlutum 0122 og 0120 er komið
 fyrir þenslurálfum.
 Burðarviki þaka verður steyptir
 bitar og stálbitar í stað límrés.
 Breyting: 11.03.2002
 Bætt við rýmissinu fyrir milliðit.
 Breyting: 28.01.02
 Úttili Breytt. Í samnæmi er
 innréttingum og innra skiptingum
 breytt. Byggingarhlutur og
 skráningartölu breytt. Eignarhlutur
 minnkaðir og þeim fólgað.

- ELDVARNAMERKINGAR
- REI 60 = Barandi A80 eða B60 veggur
 - EI 60 = A60 eða B60 veggur
 - R60 = Burður í 60 mínútur, t.d. súla eða bti.
 - E30 = E30 hurð eða veggur
 - EICS 30 = B30 S (reykþétt og sjálfkandi)
 - EICS 60 = A60 eða B60 hurð.
 - E 30 = F30 gler.
 - ECS 30 = F30 hurð (reykþétt og sjálfkandi).
 - A = er óbrennandi efn.
 - B = er brennandi efn (t.d. timbur).