


RÚMMYND HITALAGNA
MKV. 1:50



OFNATAFLA $\Delta T = 40^\circ C$

Ofn nr.	heiti herbergis	reikn. varmatap kcal/h	mesta stærð ofns h x l mm	stútar	ofnlöki	valdir ofnar
101	BÍLSKÚR	2620	600 x 2500	A-D	FJVR	
102	GEYMSLA	550	600 x 600	A-D	FJVR	
103	HERBERGI	1060	600 x 1200	C-D	RA2000	
104	HJÓNAHERBERGI	1440	600 x 1400	C-D	RA2000	
105	BADHERBERGI	980		F-E	FJVR	HANDKLÉÐAOFN
106	HERBERGI	1160	600 x 1200	C-D	RA2000	
107	HERBERGI	1160	600 x 1200	A-B	RA2000	
108	STOFA	1100	400 x 1400	A-B	RA2000	
109	STOFA	500	400 x 700	C-D	RA2000	
110	STOFA	750	400 x 1000	C-D	RA2000	
111	BORDSTOFA	1100	400 x 1400	A-B	RA2000	
112	BORDSTOFA	1100	400 x 1400	C-D	RA2000	
113	ELDHÚS	1360	600 x 1200	C-D	RA2000	
114	ANDDYR	730	600 x 800	A-B	FJVR	
115	SNYRTING	230	500 x 500	C-D	FJVR	
116	PVOTTAH.	580	1000 x 300	F-E	FJVR	

SAMTALS: 16420 Valda ofna skal bera undir hönnuð áður en smíði þeirra hefst

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			



ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðbjófnsson, Magnús Þ. Guðmundsson, innanhússarkitekt.
 Hafnsvegur 11, Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

Byggingafræðingur
 Afgreitt þann: 27.05.99
 Sigurbjartur Halldórsson

LÓUÁS 11
 HAFNARFIRÐI

Teikningarheiti: RÚMMYND HITALAGNA OG OFNATAFLA

Dags. 15.11.1999 Kvæði 1:50

Hannað ÞF Teiknað VÓJ Samþ. *Þorsteinn*

Verknr. 99-830 Teikn.nr. 802 Breyt.nr.