



GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
Sjá snið í burðarvirki á teikningum 603 og 604.
Steypta útveggi skal benda með einfaldrni grnd, #K10 c/c 25 er komi í ytri brún.
Steypta innveggi skal benda með einfaldrni grnd, #K10 c/c 30 er komi í miðjan vegg.
Umhverfis öll múrop komi 2K12 er nái a.m.k. 50 sm út fyrir op nema að annað komi fram á teikningum.
Allt timbur í þaki skal standast kröfur um K1B.
Allar festingar í þaki skulu vera galvaniseraðar eða ryðfriar.
Borðaklæðningu skal negla við hverja sperru með 3 stk 3" nöglum.
Um neglingu á þakpappa og þakjárni skal fara eftir leiðbeiningum á viðeigandi Rb-bláði.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			



ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingatæknifræðingur, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

Byggingu- og
Afgreitt þá
Sígurður
Lúás 11
Hafnarfirði

LÓUÁS 11
HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND ÞAKVIÐA

Dags. 15.11.1999 Kvarði 1:50
Hannað ÞF Teiknað VOJ Samþ. *Steinunn*
Verknr. 99-830 Teikn.nr. 602 Breyt.nr.