


RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA 1:50



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notamál Lörétt Lárétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun.
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádregnum einangrunarhólkum.
 Vatnslagnir skal brýstiprófa við 10 bör, og skal brýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

BR.	Dags.	EDLI BREITINGA	SIGN.
LÓUÁS 14 HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA			
Byggingenilna Afhafnarfjarðar Algreitt þann			
MKV 1:50			
DAGS. MARS 2000			
VERK NR. 9947			
TEIKN. NR. 2-05			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			