



SKÝRINGAR

Hæð rofa 110cm frá fullfrágengdu gólfi
 Hæð rofa í hjónaherbegi 80cm við hjónatím
 Teinglar fyrir loftnet og síma 20cm, DS.130
 Hæð veggjónsa 170, útiljós 180cm
 Hæð veggjónsa á bad 200cm, Hjón 110cm
 Hæð tengla við eldavel 30cm.
 Hæð tengla við viftu 200cm
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Pipur séu 16mm og vír 1.5mm nema annað standi við tengla.

sökkulskaut samkv.
 reglugerð Merkitainar í
 tengidós við töflu

4
 3.STK. 50MM RH.F.L
 1 — 32MM GL.
 PLASTRÖR ≥ 70CMM Í JÖRD
 SEM NÁ ÚTFYRIR LÖBAMÖRK

Dags 15/7'00	Raflagnateikning blað 1/2
Teiknað G.I	Einbýlishús við Lóuas 15 Hafnarh.
S: 5554968	Hæð 01.01.
M.Kv.: 1:50	Hannað: <i>[Signature]</i>
Breytt	