



**SKÝRINGAR:**  
 Sjá almennar skýningar á teikningu nr. 600.  
 Sjá snið í burðarvirki á teikningum nr. 603 og 604.  
 Steypta útveggi skal benda með einfaldrni grnd, #K10 c/c 25 er komi í ytri brún.  
 Umhverfis öll múrop komi 2K12 er nái a.m.k. 50 sm út fyrir op nema að annað komi fram á teikningum.  
 Allt timbur í þaki skal standast kröfur um K18.  
 Allar festingar í þaki skulu vera galvaniseraðar eða ryðfrjár.  
 Borðaklæðningu skal nepla við hvernja sperru með 3 stk 3" nöglum.  
 Um neplingu á þakpappa og þakjámri skal fara eftir leiðbeiningum á viðeigandi Rb-blaði.  
 Stálbita í þaki skal eldverja a.m.k. EI-60 skv. sérteikningum arkitekts.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN  
 TORGIÐ**  
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878  
 Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,  
 byggingataknifræðingur, innanhússarkitekt.  
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**LÓUÁS IS**  
 HAENARFIRDI  
 Hagný Hainarjarðar

Teikningarheiti: GRUNNMYNDI ÞAKVIDA Halldórsson

Dags. 01.11.1999 Kvartil 1:50  
 Hannað ÞF Teiknað VÖJ Samþ. *Halldórsson*  
 Verknr. 99-836 Teikn.nr. 602 Breytnr.