



SKÝRINGAR:

Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
 Sjá snið í burðarvirku á teikningum nr. 603 og 604.
 Steypta útveggi skal benda með einfaldri grind, #K10 c/c 25 er komi í ytri brún.
 Umhverfis öll múrop komi 2K12 er nái a.m.k. 50 sm út fyrir op nema að annað komi fram á teikningum.
 Allt timbur í þaki skal standast kröfur um K18.
 Allar festingar í þaki skulu vera galvaniseraðar eða ryðfrjár.
 Borðaklæðningu skal negla við hverja sperru með 3 stk 3" nöglum.
 Um neglingu á þakpappa og þakjámi skal fara eftir leiðbeiningum á viðeigandi Rb-bláði.
 Stálbita í þaki skal elðverja a.m.k. EI-GO skv. sérteikningum arkitekts.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A	10.10.00	þf	sperrum á lengstu höfum breytt
B	03.04.01	þf	kverksperra færð innar um 10 sm
C			
D			

TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingatæknifræðingur, innanhússarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

Samþykkt þann **LÓUÁS 15**
 04 APR 2001 **HAFNARFIRÐI**
 Byggingaulltrúi HAFNARFIRÐI
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson
 Teikningarheiti: GRUNNMYND ÞAKVÍDA

Dags. 01.11.1999 Kvarði 1:50
 Hannað þf Teiknað VÖJ Samþ. *[Signature]*
 Verknr. 99-836 Teikn.nr. 602 Breyt.nr. B