



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálþípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67 Notarnámi Lóðrétt Lárétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum. Kaldavatsnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliþeggjum skal vefja með sísalpappa og einangri með ádregnum einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

BR.	Dags.	EDLI BREITINGA	SIGN.
LÓUÁS 16 HAFNARFIRÐI RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. N6V.99			
VERK NR. 9948			
TEIKN. NR. 2-05			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. Sigurbjartur Halldórsson			
TEIKNAD G.H.			
YAIRFARID			
TEKNAJONUSTA			
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SIMI 555-4255			