



LÓUÁS 18 OG 20
GRUNNMYND SÖKKLA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Fjarlægja skal allan lausan og lifrænan jarðveg úr hústæði.
Grafið skal niður á fastan og óhræfðan botn. Minnst skal grafa 1,0 m út fyrr sökkla að viðbættu því dýpi sem er frá neðri brún sökkla á botn.
Botn skal hreinsa vel áður en fyllt er í hann.
Undir sökkla skal fylla með frostþolinni grúsarfyllingu. Fyllingin skal standast eftirfarandi kröfur:
Mesta stírnastærð er 10 sm
Kornadreifitalan $C_u = d_{60}/d_{10}$ sé stærri en 6,0
Þjöppun fyllingar skal mæld með plötuprófi og skal $E_2 > 1200 \text{ kN/cm}^2$ og $E_2/E_1 < 2,4$.
Við þjöppun fyllingar skal þess gætt að rakastig efnisins sé sem heppilegast m.t.t. þjöppuninnar og skal væta efnið eftir þörfum.
Innan í sökkla skal fylla með sams konar fyllingarefni og notað er undir sökkla og skal það þjappað með vibrósteða í lögum er hæfa stærð þjöppu.
Fara skal minnst 5 umferðir með þjöppunna.
Við fyllingu innan í sökkla skal þess gætt að fyllt sé jafnt upp með sökklium að innan og utan.
Mesta álag á þjappaða fyllingu frá sökklium er 310 Mpa.
Ef sökkjar eru hærr en 125 sm þá skal setja í þá einfalt bendinet #K10 c/c 30 í miðja vegg.
Binda skal saman tvö neðstu járn sökkla sem sökkulskaut skv. fyrirmælum á raflagnateikningum.
Öll ónefnd mál eru í sentimetrum nema að járnþvermál er í millimetrum.
Sjá almennar skýningar á teikningu nr. 600.
Sjá smíð í burðarvirkni á teikningu nr. 607-608.
Gera skal úrtök í sökkla vegna lagna í jörð sbr. teikningu nr. 701.

Byggingufulltrúi Hafnarfjörðar
Algréif þenn
07 APR 2000
Sigurbjartur H. Adarsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ	04.04.2000	þf	Undirstöðum breytt.
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, Fax 568-8878
Póstveiturinn Friðþjófsón, Magnúsa Þ. Guðmundsson,
byggingutekniráðgjafi, Innviðssorkitekt.
Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

**LÓUÁS 18 OG 20
HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarnúmer: GRUNNMYND SÖKKLA

Dags. 21.09.1999 Kvarði 1:50

Hannað ÞF Teiknað VÖJ Skiptið *[Signature]*

Verkefni 99-822 Teikn. nr. 601 Breyt. nr. A