



LÓUÁS 18 OG 20
 JÁRN Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ
 OG GRUNNMYND ÞAKVIÐA
 MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Útveggi skal benda með einföldu neti #K10 c/c 25 er komi í ytri brún veggja.
 Steypa innveggi skal benda með einföldu neti #K10 c/c 30 er komi í miðja vegg.
 Umhverfis öll múrop komi 2K12 er ná minnst 50 sm. út fyrir opin, nema að annað komi fram á teikningum.
 Sjá snið í burðarvirki á teikningum nr. G07-G09.
 Sjá almennar skýringar á teikningu nr. G00.
 Sjá einng skýringar á teikningun. G01.
 Sjá járn í plötu yfir 1. hæð í Lóúás 22 og 24 á teikningu nr. G04.
 Sjá skýringar á þakteikningu nr. G05.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
 TORGIÐ**
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMGLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, Fax 568-8878
 Þorsteinn Fríðbjólfsson, Magnúsa Þ. Guðmundsdóttir
 byggingatekniráðgjafi, Innviðsarkitekt.
 Kt. 211055-5239, Kt. 240654-5559

Byggingafræðingur
 16. DESEMBER 1999
 Sigurbjartur Halldórsson

**LÓUÁS 18 OG 20
 HAFNARFJÖRDUR**

Teikningarnúmer: JÁRN Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ

Dags. 21.09.1999 Kvart. 1:50
 Hornað þ.F. Teknað VÓJ Samp. *teiknastofan*
 Venk. nr. 99-822 Tekn. nr. 603 Breyt. nr.