


LÓUÁS 18
RÚMMYND HITALAGNA
MKV. 1:50

LÓUÁS 18
RÚMMYND
NEYSLUVATNSLAGNA
MKV. 1:50

OFNATAFLA $\Delta T=40^{\circ}\text{C}$



Ofn nr.	heiti herbergis	reikn. varmatap kcal/h	mesta stærð ofns h x l mm	stútar	ofnlöki	valdir ofnar
101	ANDDYRI	830	600 x 800	C-D	FJVR	
102	BADHERBERGI	400		E-F	FJVR	HANDKLEDAOFN
103	BORDSTOFA	1150	600 x 1400	A-D	RA2000	
104	STOFA	2000	400 x 3000	C-B	RA2000	
105	ELDHÚS	1080	600 x 1400	A-D	RA2000	
106	GEYMSLA	540	600 x 500	C-D	FJVR	
107	BÍLSKÚR	1920	600 x 1800	C-B	FJVR	
201	HERBERGI	1330	600 x 1400	C-B	RA2000	
202	BADHERBERGI	980		E-F	FJVR	HANDKLEDAOFN
203	PVOTTAH.	470	600 x 600	C-B	FJVR	
204	HJÓNAHERB.	1380	600 x 1400	A-D	RA2000	
205	HERBERGI	1330	600 x 1400	A-D	RA2000	
206	HERBERGI	1330	600 x 1400	A-D	RA2000	

SAMTALS: 14740 Valda ofna skal bera undir hönnuð áður en smíði þeirra hefst

TILVÍSANIR:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 700.
 SJÁ GRUNNMYNDIR HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA FYRIR LÓUÁS 18 OG 20 Á TEIKNINGUM NR. 801 OG 803.
 SJÁ GRUNNMYNDIR HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA FYRIR LÓUÁS 22 OG 24 Á TEIKNINGUM NR. 802 OG 804.
 SJÁ RÚMMYNDIR HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA FYRIR LÓUÁS 20 Á TEIKNINGU NR. 806.
 SJÁ RÚMMYNDIR HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA FYRIR LÓUÁS 22 Á TEIKNINGU NR. 807.
 SJÁ RÚMMYNDIR HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA FYRIR LÓUÁS 24 Á TEIKNINGU NR. 808.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			



ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús P. Guðmundsson,
 byggingatæknifræðingur, innanhússarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

LÓUÁS 18
 HAFNARFÖRÐUR
 16. DES.
 Sigurbjartur Halldórsson

Teikningarheiti: RÚMMYND HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA OFNATAFLA

Dags. 21.09.1999 Kvarði 1:50

Hannað í PF Teiknað VÓJ Samb. *peukant*

Verknr. 99-822 Teikn.nr. 805 Breyt.nr.