



LÓUÁS 22 OG 24
JÁRN Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ
OG GRUNNMYND PAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
Útveggi skal benda með einföldu neti #K10 øc 25 er komi í ytri brún veggja.
Steypta innveggi skal benda með einföldu neti #K10 øc 30 er komi í miðja vegg.
Umhverfis öll múrop komi 2K12 er ná minnst 50 sm.
Út fyrir opin, nema að annað komi fram á teikningum.
Sjá smíð í burðarvirki á teikningu nr. 607-609.
Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
Sjá einnig skýringar á teikningu nr. 601.
Sjá járn í plötu yfir 1. hæð í Lóuási 18 og 20 á teikningu nr. 603.
Sjá skýringar á þakteikningu nr. 605.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ÁRMÚLI 38, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Póststeinn Friðbjólfsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingateknifræðingur, Innviðsáskilaleiki,
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**LÓUÁS 22 OG 24
HAFNARFJÖRDUR**

Teikningarheiti: JÁRN Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ

Byggingafráttari Hafnarfjarðar
Alfreitt Þann
14. DES. 1999
Sigurbjartur Halldórsson

Dags. 21.09.1999 Kvöld 1:50
Hannað ÞF Teknað VÓJ Samp. *[Signature]*
Verkfr. 99-822 Tekn. nr. 604 Breyt. nr.