



Sambýkt þann  
n. 3. N.S. 1999  
Bygginguáætlun, samerfrit  
Erindur rjámarsson  
H. G. Nállysdóttir

GRUNNMYND 1:100  
NÁNARI MÁLSETNING SJÁ TEIKN. V-1 1:50

**SKÝRINGAR**

SÖKKLAR OG GÓLFPLATA ERU STAÐSTEYPT  
ÚVEGGIR ERU STEINSTEYPTAR EININGAR (4" PLASTEINANGRUN)  
FRÁ EININGARVERKSMÍÐJUNNI ehf. BÍLDSHÖFÐA 10 112 REYKJAVÍK  
ÁÐUR EN EININGAR ERU FLUTTAR Á STAÐINN (L-28) SKAL LIGGJA FYRIR  
VOTTUN FRÁ Rb.  
BURÐARVIRKI ÞAKS ERU STÁLBITAR - STÁLSÚLUR  
OG TIMBUR SPERRUR 2" X 9".  
ÞAK EINANGRAÐ MEÐ 8" STEINULL, KLÆTT BÁRUSTÁLI.  
NEYSLUVATN OG HITALÖGN: RÖR Í RÖR KERFI  
GÓLFNÐURFÖLL Í RÝMUM MEÐ VASK,VATN LEIÐIST  
ÖRUGLEGA OG ÓHINDRAÐ AÐ ÞEIM.  
VEGGIR UM VOTRYMI VERÐA HLAÐNIR MEÐ VIKUR-HLEÐSLU STEINUM.  
GLUGGAR ER ÚR TIMBRI OG STETPAST Í EININGAR  
LITAVAL AÐ UTAN Í SAMRÁÐI VIÐ HÖNNUÐ.

**SKÝRINGAR**  
U-gildi(W/m2 K) Ti =18 C

Þak	0,2
Útveggir	0,4
léttrir útveggir	
einangraðir í grind	0,3
Gluggar(karmar, gler,	
vegið m.t K-gler	0,2
Hurðir	0,3
Gólf á fyllingu	0,3
Útveggir vegið meðaltal	0,85

GRUNNFLÖTUR HÚSS M. BÍLG. BRÚTTÓ	209,5 m2
BÍLGEYMSLA BRÚTTÓ	45,0 m2
RÚMMÁL HÚSS M. BÍLGEYMSLU	761,6 m3
ÞAR AF RÚMMÁL BÍLGEYMSLU	160,4 m3

LÓÐ= 795,0 m2  
GRUNNFLÖTUR HÚSA =209,5m2  
NÝTINGARHLUTFALL= 0,26

Hljóðvist  
Milli íbúðar og rýmis  
utan íbúðar 55dB

BREYTT 26 NÓV 1999  
SAMKV. MINNISPUNKTUM E. Á. H. DAGS. 10-11-99.

	Heiti	LÓUÁS 28 HAFNARFIRÐI	kvarði	1:100	verk nr.	9971
			dags.	9.NÓV. 99"	dags.br.	26.NÓV. 99"
	Verkefni	GRUNNMYND SNÍÐ-SKÝRINGAR AFSTÖÐUMYND	hönnun	G.G.	teikn. nr.	A-1

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði s. 555-2020 FAX 555-2021  
Gísli G. Gunnarsson B.F.L. kt. 020649-2409