




Skýringar vegna eldvarna:

---> BD. táknað björgunarop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.

→ Táknað rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.

⊗ Reykskynjari, staðsetjast samkv. teikningu.

Byggingarlýsing / verklýsing:

Húsið er staðsteypt á hefðbundinn hátt með stálklæddu þaki. Undirstöður og botnplata eru staðsteyptar á þjappaðri hraunfyllingu og eða á klápp. Ötveggir staðsteyptir 18 sm. einangrun 100 mm múrþúð 2 sm.

Þak, timbursperrur heilkleddar með 25x150 mm borðvíð, þakpappa og þakstálf. Þakeinangrun 200 mm (steinull). LR. táknað lofttresting.

Sérstakar skýringar vegna einangrunar:
Botnplata er einangruð með 75 mm einangrunarplasti, veggir sökkla eru einangraðir 50 sm niður fyrir plötu með 75 mm einangrunarplasti.

Öfan á einangrun gólfplötu skal leggja Polplast (rakasperra).
Ötveggir eru einangraðir með 100 mm einangrunarplasti.

Í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler (12 mm loftból í fóstum gluggum en 9mm loftból í opnanlegum gluggafögum og hurðum. U-gildi (W/m²K) einstakra byggingahluta skulu vera í samræmi við upptalningu hér að neðan:

Þak:	Ti>=18°C	U-gildi:	0,2
Ötveggir:	Ti>=18°C	U-gildi:	0,4
Léttur ötveggur einangraður í grind:	Ti>=18°C	U-gildi:	0,3
Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, K-gler):	Ti>=18°C	U-gildi:	0,3
Hurðir:	Ti>=18°C	U-gildi:	0,3
Gólf- & fylling og að óupphituðu rými:	Ti>=18°C	U-gildi:	0,2
Gólf að útilofti:	Ti>=18°C	U-gildi:	0,2
Ötveggir, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir):	Ti>=18°C	U-gildi:	0,3

Að öðru leiti skal miða við að kónunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við IST EN ISO 6946:1996.

LÓUÁS 2 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.
Sími: 5651510. Fax: 5651299. Netfang: teiknistofan@islandia.is

Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Teikning:	Grunnmynd 1 hæð / skýringartekstar.
Mæliskvarði:	1 : 100.
Undirskrift:	<i>22/201</i>
Blað nr: 1 af 4.	Dagsetning: 19 október 1999.
Breytt: Innra skipulagi eldhús, stofu, baðherbergis, hjónaherbergis þvottah, anddyris og bifreiðag. breytt. Arinn færður 20 febrúar 2000.	