



Skýringar

Allar dósir miðast við fullfrágengin gólf.
 Hæð rofa sé í 100cm frá gólfi.
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi og bílskúr séu 110cm, aðrir tenglar séu í 20cm frá gólfi, svo og síma-F loftnets-L tenglar.
 Varðandi rafbúnað, skal hafa hlidsjón af inn-réttingateikningum, (t,d, eldhús og bað.)
 Ganga skal rfá rafloagn samkvæmt reglugerðum R, ER og rafveitu.
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A.

Nema annars sé getið.

Að stofnkassa rafveitu
 3N 400/230v

Verk.	Lóuás 30 Hafnarfirði.	Bingir Björnsson
Heiti:	Aðaltafía / skýringar.	Vesturtún 47b
Mkv.	Blad. 2 af 4	225 Bessastíðah.
Teikn.	Yfirf.	Sími 555-2468
Breytt.	Gey.NO.	Dags. 05/10 00. No.
		Hannað. B.B. Samþ.