



F = 924.5 M²

Skýringar:

Byggingin er steinsteypt hús á einni hæð.
Burðarvirki byggingarinnar er járnþent steinsteypa í veggjum og plötum en þakvirki er stólað upp með trjáviðum.
Útveggi að utan skal múrhúða og mála, litaval skal vera í samráði við hönnuð.
Þakplötu skal einangra með steinull.
Gólfplötur íbúðarrýmis skal einangra með 75 mm plasteinangrun, en gólfplötur bílgeymslu með 50 mm plasteinangrun.
Ysta klæðning þaks skal vera stálklæðning.
Klæðning í lofti bílgeymslu skal vera í flokki 1.
Klæðning í lofti íbúðar skal ekki vera lakari en í flokki 2.
Efni og vinna skal vera í samræmi við Byggingarreglugerð,
Viðkomandi ÍST staðla og Reglugerð um brunavarnir.

Leyfilegar kólnunartölur fyrir byggingarluta:

Veggir: (vegið meðaltal) 0,8 W/m² °C
Gólf á fyllingu 0,3 W/m² °C
Þak að útilofti 0,2 W/m² °C
GERÐ EINANGRUN ÁRG LERS = K · GLER.

- Tákn:
- EI 60 Brunamótstaða viðkomandi byggingahluta
 - EI CS30 Brunamótstaða viðkomandi byggingahluta
 - RS Reykskynjari
 - BO Björgunarop
 - ET Eldteppi
 - ST Slökkvitæki
 - LR Viðkomandi rými skal vera loftræst

Breytt 7.mai. 2001

1) Innrétting á eldhúsi

GRUNNMYND MKV. 1:100

Lóuás nr. 32 Dags. Okt. 1999 Breytt:

Grunnmynd Mkv.1:100.

Gústaf B. Ólafsson m.b.f.í. kt. 200759-7619

Gústaf B. Ólafsson 16.07.01