Gat í sökkulvegg 300x300mm kóti í neðri brún 36,49

Þ: 120 mm

Járnalögn K10 c/c 300 eða K131 járnamottur.

GK= 36,96

Gat í sökkulvegg 300x300mm kóti í neðri brún 36,16

Gat í sökkulvegg 300x300mm kóti í neðri brún 35,88

Gat í sökkulvegg 500x500mm

Gat í sökkulvegg 300x300mm kóti í neðri brún 35,90

Mkv.1:20 A B02

Mkv.1:20 B B02

Ytribrún á járnagrind skal vera 50 mm frá útbrún veggjar

Lóðrétt K10 c/c 300
Lárétt K10 c/c 200

Sjá grunnmynd

Polystyren plasteinangrun

Tengijárn K10 c/c 300 L=500+500=1000

2 K 12

Mkv.1:20 C B02

Mkv.1:20 D B02

Lykkjur K10 c/c 250 L= 400+100+400 = 900

Lóðrétt K10 c/c 300
Lárétt K10 c/c 300

Láréttar Lykkjur K10 c/c 250 L=400 +100+400 = 900

Tvöföld járnagrind: Lárétt K10 c200 Lóðrétt K10 c250

Mkv.1:20 E B02

Mkv.1:20 F B02

Grunnmynd og snið

4 K 12
Lykkjur K10 c180
L=2x(240+200)+60= 940
Tengijárn 4 K12
L=800+200=1000
Lykkjur K10 4 STK.
L=2x(180+450)+140= 1400
Lykkjur K10 3 STK.
L=2x(200+350)+100= 1200

Stálsúla 80 x 80 x 4 mm

Inn steypt flatjárn 120 x 150 x 5 mm. Súlan er soðin á flatjárnið með 3 mm kverksuðu allan hringinn.

Lykkjur 2 stk K10 L=2 x (100+140) +70=550. Þær eru soðnar á flatjárnið með 3 mm kverksuðum L=320 mm.

Sjá grunnmynd

Polystyren 18 kg/m³ plasteinangrun

2 K 10 L=800

6 K 10 L= 400+200+ 300+200+400 =1500

ATH!
Gólfkótar í steypuvirki. þ.e. steypum plötum, eru 40 mm neðar en endanlegur kóti frágenginnar plötu. Um nákæma stærð og staðsetingu einstakra byggingarhluta, sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.

Samþykkt
06 APR 2001
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Sigurbjartur Halldórsson

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Nýbýlavegi 8 , 200 Kópavogi.

Sigurður Hafsteinsson
byggingatæknifræðingur
Kt. 030859-7749
sími: 554-6650 fax: 554-6669.

Teikn. nr. | Tilvísun á teikningu | Br. | Dags.

Samþykkt

LÓUÁS 3, HAFNARFJÖRÐUR

UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND OG SÉRMYNDIR

Hannað	Teiknað
RO	RO/SM

Dagsetning	Verk nr.	Mælikvarði	Teikn. nr.
28.03. '01	A-01-03-06	1:50/1:20	B-02