



SKÝRINGAR.
 Hæðarkótar eru gefnir upp í metrum og á fullfrágengin gólf.
 Hæðir eru gefnar upp í botni á rötum. Öll málsetning er gefin upp í mm.
 Lagnir skal leggja í samræmi við ÍST 65 og ÍST 68.
 Lagnir skulu uppfylla kröfum 196 gr. byggingareglugerðar.
 Halli að gólfurfallum skal vera 5mm/m, lágmark.
 Gólfurfall baðherbergja, salernis og geymslu/pvotti tengist frárennsli handlauga og skolvaska. Nákvæm endanleg staðsetning stúta ákvarðist miðað við þau tæki sem valin verða, sjá vinnuteikningar arkitekts.
 Allar málsetningar skal endurskoðað á staðnum.

- Tákn.
- BK baðkar
 - SB sturtubotn
 - VS vatnsalerni
 - HL handlaug
 - SV skolvaskur
 - EV eldhúsvaskur
 - UV uppvottavél
 - PV þvottavél
 - PU þurrkari
 - GNNG gólfurfall með gegnumrennsli
 - SF sandfang
 - BR brunnar
 - PN þakrúðurfall
 - bk kóti í botni róta
 - Gkb kóti á gólf í bilgeymslu
 - Ck gólfkóti íbúðar

Táknar regnvatnsloagn:

Táknar regn og drenvatnsloagn:

Vatnshalli skal vera að gólfurfallum, 10 mm/m.
 PVC Táknar Polyvinylcloríð plastloagn.
 PP Táknar Polypropýlen.
 PE Táknar Polyethylene.
 St Táknar steinsteypta loagn.

XXXXXX
 TEIKNISTOFA
 LÓUÁS 6. HAFNARFIRÐI
 FRÁRENNSLISLAGNIR.
 GRUNNMYND, SKÝRINGAR, AFSTÖÐUMYND. L-1.
 DAGS : 07.08.2000 PRV : 150 VERN : X
 HANNAÐ : SM TEIKNÁÐ : SM
 11.05.2000 *Steinnur*
 SVEINN KARLSSON TÆKNIFRÆÐINGUR FTFI
 STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFJÖRÐUR
 S.896 4005 / 555 4270 NETF. SVEINN@TEIKNISTOFA.IS KT.151247-2009