



SKÝRINGAR.
 Hæðarkötur eru gefnir upp í metrum og á fullfrágingu gólfi.
 Hæðir eru gefnar upp í botni á rörum. Öll málsetning er gefin upp í mm.
 Lagirnir skal leggja í samræmi við IST 65 og IST 68.
 Lagirnir skulu uppfylla kröfum 196 gr. byggingareglugerðar.
 Halli að gólfhúðföllum skal vera 5mm/m, lágmark.
 Gólfhúðföll baðherbergja, salemis og geymsluþvottu tengjast frárennsli handlauga og skolvaska. Nákvæm endanleg stöðsetning stúta ákvarðast miðað við þau tæki sem valin verða, sjá vinnuteikningar arkitekts.
 Allar málsetningar skal endurskoða á staðnum.

- Tákni.**
- BK baðkar
 - SB sturtubotni
 - VS vatnssalerni
 - HL handlaug
 - SV skolvaskur
 - EV eldhúsvaskur
 - UV uppþvottavél
 - ÞV þvottavél
 - ÞU þurrkari
 - GNG gólfhúðföll með gegnumrennsli
 - SF sandfang
 - BR brunnur
 - ÞN þakmúrfall
 - bk kóti á botni röra
 - Gkb kóti á gólf í blöggjmslu
 - Gk gólfkóti íbúðar

Tákniar skolplögn:

Tákniar regn og drenvatnsloagn:

Vatnshalli skal vera að gólfhúðföllum, 10 mm/m.
 PVC Tákniar Polyvinylklóríð plastloagn.
 PP Tákniar Polypropýlen.
 PE Tákniar Polyetyléne.
 St. Tákniar steinsleypa loagn.

Samþykkt þann
26 SEPT. 2000

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 R. Sigurbjartur Halldórsson

24.09.2000 STURTBOTNI BÆTT VÁ, BRUNNAR FÉBÆR.
 11.07.2000 HÆÐARKÖTUR BÆTTA, SÚLA FÉBÆR, STEYPT LOFTPLATA.
 TEIKNINGU BÆTT.

LÓUÁS 6. HAFNARFIRÐI
 FRÁRENNSLISLAGNIR.
 GRUNNMYND, SKÝRINGAR, AFSTÖÐUMYND. L-I.

TEIKNISTOFA
 Sveinn Karlsson Tæknifráeigningur FTFÍ
 STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFJÖRÐUR
 S.896 4005 / 555 4270 NETI: SVEIKN@MEDIA.IS KT.151247-2069