



GRUNNMYND SPERRUR.
 Allar sperrur eru 50x100mm cc600mm.
 Allar manspærrur eru 50x150mm nema
 annað sé tekið fram.

Yfir ölla sperrur sem ganga
 gegnum steypta vegg skal setja
 1stk K10 lúkkur.
 Lengd lúkkur = 575+50+575 = 1200mm

Allar málsetningar eru gefnar upp í mm
 Tinbur í spanur skal uppfylla flokkumarkröfum K18 sarkvarnt DS413.
 Allt tinbur samleggst að eða í steinsteypu skal fívaerja með víðurkendu fívaerarefni,
 tvær unntærir. Spennenda skal fívaerja minnst 200 mm fyrir innri brún úrveggjar.
 Þak er þakklætt með 25x150 mm borðum. Nagling skal vera 3 stk 40/75 saum í hvert
 borð pr. sperru þar sem naglar eru þakjárnaglingar kemur, annars skal nagla með 2 stk
 40/75 nöglum í hvert borð pr. sperru. Þak skal einangra með 200 mm steinull.
 Rakavarnarlag skal vera þolplást eða stúkur álpappír með rakabristuðu yfir 500 PAM.
 Öðin á einangrun skal setja vindþéttilag.
 Rakavarnar og vindþéttilag skal vera heilt og órófið. Rakavarnarlag skal þetta við úrveggi
 og á samskyrtum með kitti (ekki skal nota lútrandi). Samskyrti rakavarnarlags skal skara
 um 200 mm, lag í kitti og á legjum. Rafílagir og aðrar lagir skal staðsetja fyrir meðan
 (innan) rakavarnarlags. Gengli skal frá loftunargötum inn í þakrymi þannig að snjófjök
 komist ekki þar um. Loftunartör skulu vera með aðdráttu flimdrúmi og í hvert spennuból
 skal setja tvö 40 mm rör. Falli á rörum skal vera sá sami og á þaki.
 Steinsteypa í inn- úrveggi og barandi plötu skal vera S-250.
 Steypubúla á jóm skal vera 30 mm frá útblun úrveggja að utan, en 10 mm frá innri brún
 veggja að innan.
 K10 og K12 markir kambastál Ks40 og skal skeytilengd vera 500 mm.
 Jámngind í steypta vegg skal vera K10 cc 250 lóðrét og lárét, 30 mm frá útblun
 úrveggja að utanverðu, nema annað sé tekið fram á teikningum. Jámngind í milliveggi
 skal vera K10 cc 250 lóðrét og lárét og í miðju veggja, nema annað sé tekið fram á
 teikningum. Í steypskil skal setja tengjám K10 cc 250 mm lengd 500+500+1000 mm.
 Kringumalla glugga, hurðir og önnur mörp skal setja 2 K12 undir, upp með og yfir op
 nema annað sé tekið fram á sniðmyndum eða texta.
 Jám skulu ná 500 mm út fyrir op, nema annað sé tekið fram.
 Sjá einnig grunnmynd sperra og sniðmyndir.

27.08.2001 LOFTPLATA STEYPT
 TERNINGUR
 05 JUNI 2001
 Byggingufulltrúi og Hámarkaði
 Eft. Sigurbjartur Halldórsson

LÓUÁS 6. HAFNARFIRÐI
 SPERRUR
 GRUNNMYND, SNIÐ, SKÝRINGAR.
 HANNAÐ : . SK TERNIÐ : . SK DAGR : . 27.08.2001 MRV : . 03.09.2001 VEKNI : . X
 B-2.
 TEIKNISTOFA
 SVENNA KARLSSON TEKNIFRÉDINGUR FTFT
 STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFJÖRÐUR
 8.996.005 / 555.4270 NEF: SVENNA@MEDIA.IS KT:131247-2069

AM. 27/5-01 *Asgeir*