



**SKYRINGAR :**

STEYPUGÆÐI S 250  
 LAGMARKS SEMENTSMAGN STEYPU Í ÚTVEGGJUM Í SÉ 300 KG / m<sup>3</sup>  
 VATNSSEMMENTSTALA STEYPU ( V/S) SÉ < EDA = 0,55  
 LOFTMAGN Í STEYPU SÉ 5% - 8%

STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40 OG KS 40S (SUDUHÆFT KAMBSTÁL )

ÚTVEGGIR ERU 18 cm Á ÞYKKT OG SÉ ANNAD EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM  
 ÞÁ SKAL JÁRNÞENDA ÚTVEGGI MEÐ EINFALDRI JÁRNAGRIND  
 LÖÐRÉTT JÁRN : K10C/C 25 LÁRÉTT JÁRN : K10 C/C 20  
 SEM STADSÉTT ER Í YTRI VEGGGRÚN

STEYPTIR INNVEGGUR ER 15 cm Á ÞYKKT MEÐ EINFALDRI JÁRNAGRIND K10C/C 25 # Í MIÐJUM VEGG

UMHVERFIS ÖLL OP KOMI 2K12, NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM  
 JÁRN ÞESSI NÁI MINNST 60 cm ÚTFYRIR OPIÐ EÐA SÉU SAMFELLD YFIR FLEIRI OP

ÞVERMÁL JÁRNA ERU Í MILLIMETNUM

ALLAR SPERRUR ERU 50x225 . TIMBURGÆÐI K-18  
 FÚAVERJA SKAL INNSTEYPTA SPERRUENDA  
 SETJA SKAL TÖRUPAPPA MILLI TIMBURS OG STEYPU  
 ÞARSEM SPERRUR BOLTAST Á VEGG

ALLUR SAUMUR BOLTAR OG STÖDLUÐ FESTITENGI SKULU  
 VERA GALVANISERUÐ

SÉRSMÖÐADAR STÁLFESTINGAR, STÁLBITA OG  
 STÁLSÚLUR SKAL MÁLA MEÐ  
 RYÐVARNARGRUNNI STÁLGÆÐI ST-37

ALLAR SUBUR ERU a=6mm

TIMBURSTÆRÐIR, BOLTAR OG SAUMUR ERU Í MILLIMETNUM

HÆÐIR KÓTA ERU Í METNUM

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETNUM

KVERKSPERRUR 2x75x225 SÉU 25mm  
 NEDAR EN SPERRUR V/ÚTLOFTUNAR  
 SJÁ SNID H-H Á TEIKN. 1.05

KVERKSPERRUR 2x75x225 SÉU 25mm  
 NEDAR EN SPERRUR V/ÚTLOFTUNAR  
 SJÁ SNID H-H Á TEIKN. 1.05

BORDAKLÆÐNING Á ÞESSUM PAKHLUTA  
 (FRÁ GAFLI INNAD KVERKSPERRU) SÉ ÞANNIG AD  
 MILLI HVERRA ÞRIGGJA BORDA (25x150 mm) SÉ 30 mm BIL  
 SJÁ NÁNAR Á SÉRTEIKNINGUM ARKITEKTS FRÁGANG Á  
 VINDVÖRN, EINANGRUN, RAKAVÖRN OG ÚTLOFTUN PAKS

BORDAKLÆÐNING Á ÞESSUM PAKHLUTA  
 (FRÁ GAFLI INNAD KVERKSPERRU) SÉ ÞANNIG AD  
 MILLI HVERRA ÞRIGGJA BORDA (25x150 mm) SÉ 25 mm BIL  
 SJÁ NÁNAR Á SÉRTEIKNINGUM ARKITEKTS FRÁGANG Á  
 VINDVÖRN, EINANGRUN, RAKAVÖRN OG ÚTLOFTUN PAKS

Byggingaáritunir Hafnarfjarðar  
 Alregnt þann  
 25.10.1999  
 Sigurður Helguson

TEIKN NR. 1.02	TV	TEKNIANGUR	TEKNIÞJÓUSTA
KVARDI: 1.50		HLÍÐASMÁRI 10 Í KÓPAVOGI	SÍMI: 584 22 44
DAGS: OKT. 1999		VERKEFNI: LÓUÁS 7 Í HAFNARFIRÐI	
HANNAÐ: M.G		BURDARVIRKI: ÞAK - GRUNNMYND, SKYRINGAR	
TEKNAÐ: M.G		MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í	KT 201251-4199