



SKYRINGAR :

STEYPUGÆDI S 250
 LÁGMARKS SEMENTSMAGN STEYPU Í ÚTVEGGJUM Í SÉ 300 KG/m³
 VATNSSEMENTSTALA STEYPU (V/S) SÉ < EDA = 0.55
 LOFTMAGN Í STEYPU SÉ 5% - 6%

STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40 OG KS 40S (SUDUHÆFT KAMBSTÁL)

ÚTVEGGIR ERU 18 cm Á ÞYKKT OG SÉ ANNAD EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM
 ÞÁ SKAL JÁRN BENDA ÚTVEGGI MEÐ EINFALDRI JÁRNAGRIND
 LÖÐRÉTT JÁRN : K10C/C 25 , LÁRÉTT JÁRN : K10 C/C 20
 SEM STAÐSETT ER Í YTRI VEGGGRUNN

STEYPTIR INNVEGGUR ER 15 cm Á ÞYKKT MEÐ EINFALDRI JÁRNAGRIND K10C/C 25 # Í MIÐJUM VEGG

UMHVERFIS ÖLL OP KOMI 2K12 , NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM
 JÁRN ÞESSI NÁI MINNST 60 cm ÚTFYRIR OPID EDA SÉU SAMFELLD YFIR FLEIRI OP

ÞVERMÁL JÁRNA ERU Í MILLIMETRUM

ALLAR SPERRUR ERU 50x225 , TIMBURGÆDI K-18
 FÚAVERJA SKAL INNSTEYPTA SPERRUENDA
 SETJA SKAL TÖRUPAPPA MILLI TIMBURS OG STEYPU
 ÞAR SEM SPERRUR BOLTAST Á VEGG

ALLUR SAUMUR , BOLTAR OG STÖÐLUD FESTITENGI SKULU
 VERA GALVANISERUÐ

SÉRSMÍÐADAR STÁLFESTINGAR , STÁLBITA OG
 STÁLSÓLUR SKAL MÁLA MEÐ
 RYÐVARNARGRUNNI STÁLGÆÐI ST-37

ALLAR SUDUR ERU a=6mm

TIMBURSTÆRÐIR , BOLTAR OG SAUMUR ERU Í MILLIMETRUM

HÆÐIR KÓTA ERU Í METRUM

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETRUM

KVERKSPERRUR 2x75x225 SÉU 25mm
 NEDAR EN SPERRUR V/ ÚTLOFTUNAR
 SJÁ SNID H-H Á TEIKN. 1.05

KVERKSPERRUR 2x75x225 SÉU 25mm
 NEDAR EN SPERRUR V/ ÚTLOFTUNAR
 SJÁ SNID H-H Á TEIKN. 1.05

BORÐAKLÆDNING Á ÞESSUM PAKHLUTA
 (FRÁ GAFLI INNAD KVERKSPERRU) SÉ PANNIG AD
 MILLI HVERRA ÞRIGGJA BORÐA (25x150 mm) SÉ 30 mm BIL
 SJÁ NÁNAR Á SÉRTEIKNINGUM ARKITEKTS FRÁGANG Á
 VINDVÖRN, EINANGRUN, RAKAVÖRN OG ÚTLOFTUN PAKS

BORÐAKLÆDNING Á ÞESSUM PAKHLUTA
 (FRÁ GAFLI INNAD KVERKSPERRU) SÉ PANNIG AD
 MILLI HVERRA ÞRIGGJA BORÐA (25x150 mm) SÉ 25 mm BIL
 SJÁ NÁNAR Á SÉRTEIKNINGUM ARKITEKTS FRÁGANG Á
 VINDVÖRN, EINANGRUN, RAKAVÖRN OG ÚTLOFTUN PAKS

Byggingaútlitir Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 27 MARS 2000
 Sigurbjartur Halldórsson

① BREYTT: *[Signature]* (SPERRUR ERU STEYPTAR Í INNVEGG, SNID C-C) MARS. 2000

| | | |
|------------------------------|--|---|
| TEIKN.NR. 1.02 | TV | TÆKNIVANGUR TÆKNIÞJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 101 KÓPAVOGI SÍMI: 564 22 44 |
| KVARDI: 1:50 | | |
| DAGS: OKT. 1999 | | |
| HANNAÐ: MG | VERKEFNI: LÓUÁS 7 Í HAFNARFIRDI | |
| TEIKNAD: MG | BURÐARVIRKI: ÞAK - GRUNNMYND, SKYRINGAR | |
| YFIRFARÐ: <i>[Signature]</i> | MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I KT. 201251-4199 | |