

OFNASKRÁ $\Delta t = 40^{\circ}\text{C}$							
OFN NR.	AFL wött	Staður	HÉÐ mm	LENGD mm	STADS. STÖTA	Hitastýrðir lokar	STILLI-TALA
1	2400	BILG.	60	240	X - X		XX
2	640	GEYMSLA	60	120	X - X		XX
3	1420	HJÓN	60	160	X - X		XX
4	660	BAD	60	80	X - X		XX
5	1220	HERB.	60	160	X - X		XX
6	1620	SJÓN.	60	160	X - X		XX
7	1950	STOFA	40	240	X - X		XX
8	2410	STOFA	40	300	X - X		XX
9	1110	ELDHÖS	50	120	X - X		XX
10	510	SALERNI	60	50	X - X		XX
11	550	ANDDYRI	60	50	X - X		XX
12	1110	HERB.	60	140	X - X		XX

Áður en ofnarpöntun er staðfest skal yfirfara ofnastærðir á byggingastað.

Skýringar:

Efni: Hiti 'svart', neysluvatn 'galv', stálrör DIN 2440 og tengistykki 2950 og stálgæði samsvarandi.

Ofnalagnir: Einangrist með 2cm glerullarhólkum, vefjist utan með plastborða í litum skv. íST 64.

Neysluvatnslagnir: Sísalpappi næst röri fyrir kalt vatn, einangrist með 2cm glerullarhólkum, vefjist utan með plastborða í litum skv. íST 64.

Á ofna komi hitastýrðir lokar af viðurkenndri gerð og stillit.

Á mælagrind komi brýstíjafnari AVPA Ø15mm, einstreymisloki, öryggisloki 6 kg/cm<sup>2</sup> hita og brýstimeli og slaufuloki Ø15mm.

Einangra má lagnir sem eru í lagnagrind (fyrir innan einangrun eða í innveggjum) með þunnri ádreginni einangrun t.d. missilflex með polyetelyn

eða vefja með 2,5cm steinull (léttull), en kaldavatnslögn skal alltaf vefja.

Gæta skal þess að öll tengistykki og rör séu hulin með einangrun.

Ef lagnir eru utanáliggjandi þá má sleppa einangrun á lögnum en kalt vatn skal alltaf vefja.

Séu notaðar gipsplötur í veggjum skal setja teygjanlegt hitapolið kítu með lögnum

þar sem þær koma út úr veggjum (milli lagna og gipsplatna).

Gólfhitalagnir pexrör Ø20mm c/c 200mm tengingar við ofn stillit með framhjálaupi sjá teikn.

Loftræsingu verður stýrt með viftu á salerni afköst 11 l/sek ljósastýrð og gengur 5mín eftir að slökkt er.

Taka skal nýtt loft undir þröskulda (rifa við þröskulda).

Allar loftrásir skulu vera úr 0,7mm plötujárni og skal einangrun þeirra vera óbrennanleg.

Nota skal KK105 ventla í loftrásir.

Breytingar			Lóuás 9. Hafnarfirði	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tækniþjónusta Ragnars G. Gunnarssonar	
			Smíðjuvegi 11 s: 544 5350 fax: 544 5351	
			Mkv. 1:50	
			Nr. 24	
			Dags 11.9.2000	
			kt.: 110947-2839	

Samþykkt þann

0-8 DE-S: 2000

Byggingarfulltrúnni Ragnars G. Gunnarssonar

Þ.H. Sigurbjartur Halldórsson