



SKÝRINGAR sjá teikn.nr.: U - 001.0

SKÝRINGAR við sérrýndir. kvarði 1 : 5

- 1 Veggjastöð 48x148
- 2 Kerto biti 39x225 feldur utan í stoð 1
- 3 Vinkill 2,5x90x90 með styrkingu boltað í reim við aðrahrerja stoð með 10 x 190 múrbolta en hinir negldir með 4 stk 4x45 kamsaum
- 4 12 mm OSB klæðningarplötur
- 5 135x55x3 plata negld með 2 x 5 4x45 kamsaum
- 6 Gaffalanker negld með 2x5 4x45 kamsaum
- 7 Stoð 48x148 stendur undir kerto en samnegld við stoð nr 1 með 4" galv
- 8 Veggjastöð 48x148
- 9 Stoðir 2 stk 48x114 stendur undir og yfir kerto en samnegld við stoðir nr 8 með 4" galv
- 10 Kerto biti 114x225 á milli stoða nr 8
- 11 12 mm OSB klæðningarplötur
- 12 22 mm. OSB gólfklæðning
- 13 NKT bjálkaskór 48 x 36 kamsaumur 2 x 4 x 45
- 14 gólfbiti 48 x 223
- 15 NKT gataplötur 2 x 2 x 135 x 55 x 3- kamsaumur KS 2 x 2 x 6 / 45
- 16 bjálkaskór gerð I 98 x 141 ( 4317 )
- 17 2 x 48 x 225 límdir saman.

22 mm. OSB plötur fasabær og límdir niður. saumur KS 40/70 c.c. 300 mm.

þakbitar 48 x 225 c.c. 600 mm.

grunnmynd gólf og bitar kvarði 1 : 50

Breytingar.		
Nr.:	Lýsing:	Dagss.:
01		
02		

Dagss: 31.03.00

Kvaröt: 1 : 50 & 1 : 5

Hannað: STJ Yfirfarið:

Teiknað: P.A.

**Teikning nr. B - 002.0**  
burðarvirki gólf 2 hæð.

LÓUHRAUN 3 HAFNARFJÖRDUR.

**GRAVIS ehf.**  
Kt:650398-3519  
Kaplahauni 15 220 Hafnarfirði  
s:555-3783 fax:555-2873

Stefán Jónsson TFI kt. 230145-7099