


RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA 1:50



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67. Notamál Lörétt Lárétt.
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með áðregnum einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

ÞR.	Dags	EÐL BREITINGA	SÓN.
LÓUHRAUN 9 HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA			
Samþykkt þann			
MKV 1:50			
27 OKT. 2000			
DAGS. OKT. 2000			
VERK NR. 9978			
Byggingafulfrunir í Hafnarfirði F.h. Sigurbjartur Halldórsson			
TEIKN. NR. 2-05			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			