



**TAFLA YFIR TÖPPUNARSTADI**

| TÆKI                    |                       | KALDIR KR |              | HEITIR KR |       |              |      |       |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-------|--------------|------|-------|
| GST                     | HEITI                 | F.J.      | VIÐD<br>15mm | 20mm      | SAMF. | VIÐD<br>15mm | 20mm | SAMF. |
| VS                      | VATNSSALERNI          | /         | /            | /         | /     | /            | /    | /     |
| HL                      | HANDLAUG              | /         | /            | /         | /     | /            | /    | /     |
| EV                      | ELOHÚSVASKUR          | /         | /            | /         | /     | /            | /    | /     |
| ST                      | STURTA                | /         | /            | /         | /     | /            | /    | /     |
| DV                      | ÞVOTTAVEL             | /         | /            | /         | /     | /            | /    | /     |
| UP                      | UPPBVOTTAVEL          | /         | /            | /         | /     | /            | /    | /     |
| SV                      | SKOLVASKUR            | /         | /            | /         | /     | /            | /    | /     |
| UK                      | ÚTIKRANI              | /         | /            | /         | /     | /            | /    | /     |
| SB                      | SLÖNGUKRANI Í BÍLSKUR | /         | /            | /         | /     | /            | /    | /     |
| BK                      | BADKAR                | /         | /            | /         | /     | /            | /    | /     |
| SAMT. EIN.              |                       |           |              |           | 9     | 6            |      |       |
| VIÐD HEIÐEOÐAR Ø 32. PL |                       |           |              |           |       |              |      |       |

**VATNSLOGN SKÝRINGAR:**  
 KALDAVATNSHEIMED SKAL VERA UR PLASTI OG GENGIÐ FRA HENNI Í SAND. PÍPUR UTANHUSB UR JARNI SKAL BÍKA VEFJA MEÐ STRIGA OG BÍKA A NY. PÍPUR FYRIR HEITT OG KALT VATN INNAHUSB SKAL EINANGRA MEÐ 20 MM EINANGRUNARHÖLKUM EÐA ÖÐRU JAFNGÖÐU EINANGRUNAR- EFSNI OG VEFJA MEÐ SIGALPAPPA. SYNILEGAR PÍPUR SKAL AUK DESS VEFJA MEÐ GRÍÐJU LIMBERA OG TVÍHALA. PÍPUR Í STEYPTUM GOLFRAUFUM SKAL BÍKA TVÍSVAR EINANGRA MEÐ 20 MM PLASTHÖLKUM, GOLFRAUFAR SKAL FYLLA MEÐ BLÖNDU 1HL. ASPALT 2HL. FINN SANDUR. PÍPUR Í VEGGJUM SKULU LIGGJA MINNST 10 CM YFIR GOLFPLÖTU OG EINANGRUN UTANUM PÍPUR SKAL VERA MINNST 4 CM. ALLT LAGNAEFNI PÍPUR OG FITTINGB SKAL VERA GALVANISERAD. NEYSLUVATNSKERFIÐ SKAL DRYSTIPROFA MEÐ 10 KG/CM DRYSTINGI Í AMK. 24 KLST. ALLT EFSNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÉMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR UM NEYSLUVATNSLAGNIR.



|                                  |   |   |           |
|----------------------------------|---|---|-----------|
| RVK. 27. SEP. 86                 | JÓHANNES PÉTURSSON MTFI.<br>SIGURÞUR SIGURÐSSON | SÖBAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 687700<br>FÍFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43621 | GERÐ NR.  |
| REIKN. 00<br>TEIKN. 01<br>YFIRF. | LYNGBERG 11, HAFNARFIRÐI                        |   | VERK NR.  |
| MÆLIKV.<br>1:50                  | VATNSLOGN GRUNNMYND 1 H.                        |   | TEIKN NR. |