



OFNASKRÁ (reiknað)

ofn nr	mesta hæð	mesta lengd	teng. stúta	afköst kcal/t
1	620	1200	cd	805
2	620	1500	cd	910
3	620	1000	cd	750
4	620	1500	ab	1100
5	620	2000	bc	1920
6	320	3000	ad	2450
7	620	1600	ab	1125
8				
9	620	1000	cd	700
10	620	1000	cd	1100
11	620	1000	ab	400
12	620	2500	cd	1800
13	620	1000	ab	1920

1050 - 50 H-handkl.ofn

Ofnastærðir skal mída við $\Delta t = 40^\circ C$
 Ofnlökar t.d. af gerðinni Danfoss FJVR
 Lagnir ofan á loftplötu skulu einangraðar með 50 mm glerullarhólkum og lagðar undir einangrun á plötu

Ø 25 hitapólin plaströr í snjóbræðslu c/c 25 cm slöngulengd 190 metrar



		LYNGBERG 55	
		HAFNARFIRÐI	
júli'87		Grunnmynd	
apr.'87		Hitalagnir	
BR.	DAGS.	BREYTING	
TÆKNIÞJÓNUSTAN SF		HANNAD	hh
LÁGMÚLA 5 - 108 REYKJAVÍK - SÍMI 83844		KVARDI	1:50
Háspáur Helguson		TEIKNAD	hh
		DAGS.	27. 5. 1986
		YFIRFARIÐ	NR.
		BL.	4