



### Skýringar:

Myndin sýnir grunnmynd þaks og sniðmyndir.

Um er að ræða viðbyggingu og skal fara eftir málsetningum eins og hægt er á teikningum arkitekta.

Útloftun á þaki er gerð með þaktúðum efst í þaki og einnig er loftað í gegnum portveggina.

Bent skal á að sperrur í eldra þaki eru nú 150mm og er þakið allt einangrað samkvæmt því.

Til að einfalda gerð á kvistinum eru notaðar sömu þversnið og í eldra þaki.

Rétt er að áréttu að samkv. bygg.reglugerð er U gildi í þökum 0.3

Miðað er við að allt smíðaefni sé ekki lakara en T1 og allur saumur,skrufur og festingar skulu vera galvaniseraðar.

Breytingar:	

Verkhloti: Hluti þaks (Kvistur) Endurbætur	Teikn nr. Ís-05-04 Tölvu nr.
--	------------------------------------

Tilvísanir: Sjá teikn nr: Arkitekta	28 APR. 2002
--	--------------

<b>Verkefni</b> <b>Lynghvammur 1</b>	
<b>T S Ó ehf</b> <small>Tæknipjónusta KT.601200-2440 Hrisateig 7 105 Reykjavík S:5533700,8997864,5812304 Fax:5533700 Netfang:tso@simnet.is</small>	Mælikvarðar: 1:50, 1:20
	Teiknað af: Sæma
	Dagsetning: Maí 2001
	Undirritun
	Hannað: <b>Sæmundur Óskarsson</b> Byggingatæknifræðingur KT.180160-3109

*Hanna Skala*