



**SKÝRINGAR**

**Mál og málsetningar**  
Mál eru 1 mm, nema að annað komi fram.  
**Jarðvegur**  
Undirstöður hvíll á klöpp.  
Nafntöl og jarðveg er 2 MN/m<sup>2</sup>

**Steypa**  
Steypa skal vera S-300 steypa og v/s-tala legri en 0,55  
Sementsmagn að lágmarki 300 kg/m<sup>3</sup>  
Loftmagn sé 5-7,5 % mælt rétt fyrir niðurlögn

**Fylling að húsinu**  
Fylla skal að húsinu með hraunfyllingu eða "bággjobergi".

**Steyppustyrktarstól**  
Stól sé kombastól Ks-410.  
Skeytillengd stóls sé 40 x þvermál stangar.  
Steypuhúla sé 50 mm fyrir neðan botnplötu og jarðvegsyfriborð en 30mm fyrir ofan.

Öll samskeyti á jörnum í neðri brún sökkula skulu tengd tryggilega saman með skrúfudóm U-lykkjum þannig að þau myndi eina heild allan hringinn. Síðan skal teinn tengdur við báði jörnin og lötinn standa upp úr sökklinum við rafmagnstöflu.  
Upp með og undir múrop komi 2K10 sem standi a.m.k. 600mm út fyrir op hvoru megin. Yfir múrop komi 3K10 sem standi 600mm út fyrir op hvoru megin.

Byggingafrúnnir Hafnarfarðar  
Algreitt þann  
20. JAN. 1997  
Sigurbjartur Halldórsson

EStrendur ehf.		Melabraut 13 - 15, Hafnarfirði	
Verkefni	nafn	Sökklar	
Myndun	nafn	Grunnmynd	
Handað	SPH/AM	Dagsetning	jan 1997
Teiknað	SPH/AM	Teikn. nr.	Mei3-101
Mynduð	TF, J. 1997	Málsvæði	1:50
Mynduð	Alfþór Þóris Þorláksson		