



### Skýringar (frárennisslaginir)

#### Mál og málsetningar

Stærðir lagna og brunnna eru í millimetrum [mm] en hæðarkátar í metrum [m]. Hæðarkátar lagna og brunnna eru miðaðir við hæð í rennisslótni. Halli á lögnum er gefinn upp í prómillum [‰].

#### Efni

Frárennisslaginir undir botnplötu skulu vera PVC-plaströr  $\geq 100\text{mm}$  í þvermál. Frárennisslaginir í jörðu utan sökkuls skulu vera stein- eða PVC-plaströr  $\geq 100\text{mm}$  í þvermál. Frárennisslaginir ofan botnplötu skulu vera PP-plaströr.

#### Frágangur lagna

Grafa skal fyrir lögnum og brunnnum í fullþjöppað fyllingarefni og fylla undir og yfir með a.m.k. 150mm af fínum sandi og þjöppa vel en gætilega. Lagnirnar skulu liggja á belgnum en ekki á múffum. Allar lagnir skulu vera beinar en beygjur og greinar gerðar með þar til gerðum beygjum og greinastykkjum. Lagnir í veggjum skal hreiðlætislagjum skal einangra með 25mm steinnull og vafja yfir með ljóruþappa. Þar sem halli er ekki gefinn skal hann vera minnstur 20 ‰ og mestur 300 ‰.

#### Skammstafanir

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- SB Steypibúð
- RV Ræstivaskur
- GN Gólfniðurfall
- GNG Gægunumströymisniðurfall
- PN Þakniðurfall
- ÞSV Þvagskól
- BR Hólræsabrunnur
- BK Hæð á brunnbotni (rennisslótni)
- GSV Grjótsveigkur
- GH Gólfhæð
- IV Lagn í vegg

> X ‰ Lágmarkshalli á lögnum er X ‰

- PEH Plaiströr (Polyetylen)
- PVC Plaiströr (Polyvinilklóríd)
- PP Plaiströr (Polypropylen)

#### Tákn

- Frárennisslagin
- - - - - Regnvatnsslagn (Þökkubúð)
- - - - - Regnvatnsslagn (Höfþökkubúð)

#### Olfuskilja og Sandfang

Forsendur fyrir stærð olfuskilju og sandfangs eru tveir skolvatnsskranar inni fyrir verkstöðisgölf og smurgröfju og tveir krantar á þvottaplani. Viðmiðunarrennisli er því 4 rúmm./kist.

Lágmarksstærðir fyrir sand- og olfuskilju eru eftirfarandi:

Sandskilja: yfirborðsflatarmál > 0,6 fermetrar ; rúmmál > 1,0 rúmmetrar  
Olfuskilja: yfirborðsflatarmál > 2,0 fermetrar ; rúmmál > 4,0 rúmmetrar

Sandfang og olfuskilja verða að vera sérstöklega styrktar vegna umferðarhlags.

Tengist eldri lög

Afstaða 1 : 500

Tengist lögnum í götu á milli brunnna nr. 9c (BK=26,96) og nr. 8c (BK=26,46)

29.1.97  
HEILBRIGDISEFTIRLIT'S  
HAFNARFJÁRDARSVÉÐIS  
HEILSUGÆSLUSÉÐIMITT Svívangi  
Pósthólf 440 / 222 Hafnarfjörður  
Sími 365 2600  
Hall Steingrimsdóttir

Strendingur ehf.		Melabraut 13 -- 15, Hafnarfirði	
Verkfæðingastaða		Lagnir í jörð, frárennsli	
Grafing		Crunnmynd	
dagsetning	telma. nr.	meðfarir	A1
jan 1997	Me13-201	1:50	