



Skýringar (neysluvatnslagnir)

Mál og málsetningar

Stærðir lagna eru í millimetrum [mm].

Efni

Allt efni, pípur og fittings skal vera heitsinkhúðað með lagnaefnisvatnörð frá R.B.

Lagnir utanhúss skulu vera úr PEH-plasti.

Frágangur lagna

Pípur skulu einangraðar með a.m.k. 20mm glerlathólkum og valðar með plastdúk.

Við hvert tæki skal setja Ballifix renniloka (eða samsvarandi) og einstreymisloka við þvottavélar.

Lagnir skal leggja með halla þar sem því verður við komið svo tæma megi lögnina.

Frágangur lagna skal vera í samræmi við IST67.

Prófanir

Kerfið skal prófað með 8 bar þrýstingi í 24klst.

Tákn:

- ÁV Lögn á vegg
- UL Lögn undir lofti
- IV Lögn í léttum vegg
- IE Lögn í einangrun útveggja
- YD Lögn yfir dyrum

Heitt vatn: _____

Kalt vatn: _____

Renniloki: ☒

Byggingaútrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
12 MAÍ 1997
Sigurbjartur Halldórsson

Strendingur ehf.		Melabraut 13, Hafnarfirði	
Væðingartjónusta		Neysluvatn	
Ráðgjafar og útskipting		Rúmmynd	
Þessi mynd er byggð á:	AS		L3
Skala:	1:50		
Dagsetning:	apríl 1997	Tekn. nr.:	Me13-203
		Malkefni:	1-50
			A1