



Hitalögn - grunnmynd 1:50 2 hæð og blásara.

Skammstafanir:

- P - rör
- PV - rör niður.
- PU - rör upp.

Tákni:

- Heitt vatn framrás.
- - - " bakrás.
- ⊥ sjálfvirkur ofnloki.

Ofnalisti:

Ofn nr	Gerð ofna og stærð	Varmapörf W	Tenging stúta.
1	P <sub>1</sub> 59 - 60	400	a-d
2	P <sub>1</sub> 59 - 60	400	a-d
3	P <sub>1</sub> 59 - 60	400	a-d
4	P <sub>1</sub> 74 - 100	516	a-d
5	P <sub>1</sub> 74 - 100	516	a-d
6	P <sub>1</sub> 74 - 200	750	a-d
7	P <sub>1</sub> 74 - 100	516	a-d
8	P <sub>1</sub> 74 - 100	516	a-d

Blásaralisti:

nr.	Varmapörf (w) gerð.
B <sub>1</sub>	7525 (t.d. Wesper)
B <sub>2</sub>	7525
B <sub>3</sub>	7525
B <sub>4</sub>	7525
B <sub>5</sub>	7525
B <sub>6</sub>	7525

Skýringar:

Pipur skulu vera svartar stálpipur.  
 Pipur í veggjum skal velja með sisalpappa.  
 Stofnpihur að blásurum skal einangra með 2 em glerullarhólkum og vafðar með plastdúk.  
 Á öllum ofnum skal vera: 10 mm tengingar, stillití, aftöppunarstrúfa, loftskrüfa og ofnloki.  
 Blásara eru tengdir með 20 mm tengingum og skal vera á þeim: stillití, aftöppunarstrúfa, loftskrüfa og sjálfvirkur RAVV - Danfoss loki á framrás með þrífara í bakrás.  
 Blásaramótora skal tengja við hitastilla í húsnæði.

10. Júní 1943

Jh. Jh.

Melabraut 15

Albert Guðmundsson F.V.F.I. S. 1943	Hitalögn 2 hæð, grunnmynd.	T. 8/4 85 U.A.G.Y. S. 1:50
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Dogs.	Reitur.	Samp.	Hverju breytt.
-------	---------	-------	----------------