



Vatns- og Frárennislögn - grunnmynd 2 hæð 1:50

Vatns- og Frárennislögn - grunnmynd 1. hæð 1:50

Tákn:

- Kalt neysluvatn
- Heitt neysluvatn.
- Frárennislögn.
- ⌋ Blöndunartæki.
- ⌋ Blöndunartæki fyrir steypibað.
- Stoppiani.
- Krani

Skammstafanir:

- HL Handlaug.
- VS Vatnssalerni.
- SV Skolvaskur.
- ST Steypibað.
- ÚK Þvottakrani
- BPSL Brunaslanga
- PN Lögn niður
- PU Lögn upp.
- IV Í vegg.

Skýringar:

Nota skal galv. stálpipur bæði fyrir kalt og heitt vatn. Allar pípur skal einangra og skal einangrun vera af viðurkendri gerð og frágangur sem hér segir: Kalðar pípur skal einangra með 1,5-2,0 cm plasthólkum, en heitar pípur skal einangra með 2,0 cm gbrullerhólkum. Alla einangrun skal velja með plastdúk og öllum samskeytum skal tókad með limbandi.

Frárennislagnir innanhúss skulu vera PP lagnir (Polypropylen). Þær skal einangra sem því verður við komið, annars vafdar með sisalpappa.



Melabraut 15.		I. 9/4 1985
Albert Guðmundsson	Vatns- og Frárennislögn	U.A.G.Y. S.
F.V.F.É.	Grunnmynd.	1:50
5.19913		

Daga.	Reitur.	Samb.	Hverju breytt.