



Tvöföld grind
 Útbrún lárétt K10 c/c 250
 Útbrún lárétt K10 c/c 250
 Innbrún lárétt K10 c/c 250
 Innbrún lárétt K16 c/c 200



ATH. SANNREYNA SKAL MÁL & STAÐNUM AÐUR EN GENGJÓ ER FRÁ ÞENTUNUM Á HOLPLÁTUM. LAGMARKS ÁSETA = 80 mm

ÁLAG Á HOLPLÁTUM
 NOTAALAGI (GRUNNLAG) = 5 KN/m²
 ÁSTEYPA = 1.2 KN/m²
 MILLIVEGGIR = 0.8 KN/m²

GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. 1-01
 STEYPA S-250, SEMENTINNHALD = 300kg/M³
 STEYPUHULA Í ÚTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIÐN.
MELABRAUT 21 HAFNARFIRÐI			
Veggir 1. hæð, plata yfir 1. hæð			
Bygginguvaltur Hafnarfjarðar Atgretti Þann 25 JAN 1999 Sigurbjarnir Pálsson			
DAGS. Des 98			
VERK NR. 9752			
TEIKN. NR. 1-03			
HANNAÐ SVEINBJARN HINRIKSSON			
TEIKNAD SVEINBJARN HINRIKSSON			
YFIRFARID 24/42/50			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGATA 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			