



AFSTÆÐUMYND 1:500

SKÝRINGAR
ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL-2-01
 Fráveitugagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera ón PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu ríra skal jafna undirlagð vandlega en undir og unhverfis rírin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rírinu og það fái jafnan stuðning.
 Skreyta skal rör með bar til gerðum þéttirring þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

TAKN FYRIR LAGNIR

SKILPLAGN
REGNVATSLAGN
JARÐVATNSLAGN
JARÐVATNS + REGNVATNSLAGN
NEVSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

Byggingufulltrúi Hafnarfjarðar
 Algrétt þann
 12. JAN. 1999
 Sigurbjartur Halldórsson

BR.	DAGS.	EÐLI BÆTINGA	SGN.
MELABRAUT 21			
HAFNARFJÖRDÍ			
GRUNNLAGNIR			
DAGS. Janúar 99			
VERK NR. 9755			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAD SVEINBJARN HINRIKSSON			
TEIKNAD SVEINBJARN HINRIKSSON			
YFIRFJARIÐ			
TEKNIJÖNUSTA			
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFJÖRDÍ-SÍMI 555-4255			

12/1/99
 FH HEILBRIGÐISEPTÍRILÍTS
 HAFNARFJARDARSVEIÐIS
 Heilbrigðisráðgjafi Sólvangi
 Pósthólf 440 - 222 Hafnarfjörður
 Sími 565 2600
 Páll Stefánsson

GRUNNMYND 1:50