



ATHAFNA SVÆÐI.
BRUNATÆKULIGAR - SKÝRINGAR.

■ PS. = ZEYKSKYLDAR.

SKÝRINGAR:

Húsið er byggt upp sem hefbundið steisteypt hús, steypt á staðnum.
Útveggir þúsaðir að utan með lítaðri marmarapússningu.
Þakið er borið uppi með limtrégrind og þarofaná, þakkeiningar frá Yleiningu,
eða sambærilegar einingar.
U-gildi hússins eru eftirfarandi. Þak = 0,3 Útveggir = 0,4 Gluggar = 3,0
Gólf á fyllingu = 0,4
Húsið skal byggt í samræmi við núgildandi byggingareglugerðir.

Öll gluggalaus rými skal loftresta.

GRUNNMYND. 2. HÆÐ. 1:100 392.0 m²

BREYTT INNRA SKIPULAGI.
3.-1.-2000 *Jón Guðmundsson*

MELABRAUT 24 HAFNARFIRÐI. GRUNNMYND.

VERK. NR. 199
TEIKN. NR. 03
DAGS. 10.-3.-1999 MÁL. 1:100
BREYTT.

JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT
VINNUSTOFA.: SKÚLAGÖTU 63 REYKJAVÍK. SÍMI. 552-5055

KT. 910861
3256