



BRUNNATAEKUPLÉGAR SKÝRPLUGAR.

ATHAFNA SVÆÐI.

YS = VEYRSKYUDJATAK.

MÖGULEGT ER AÐ VEYRSTEA RÝMIU GEBLUM IUNKEYRSLUHURÐIÐVAR SEM EYU 350 cm HÁAT.

SKÝRINGAR.:

Húsið er byggt upp sem hefðbundið steisteyppt hús, steyppt á staðnum. Útveggir þússaðir að utan með litaðri marmarapússningu. Þakið er borðt uppi með limtrésgrið og þarofaná, þakmingar frá Yleiningu, eða sambærilegar einingar. U-gildi hússins eru eftirfarandi. Þak = 0,3 Útveggir = 0,4 Gluggar = 3,0 Gólf á fyllingu = 0,4 Húsið skal byggt í samræmi við nügildandi byggingareglugerðir.

Öll gluggalaus rými skal loftraða.

GRUNNMYND. 2. HÆÐ. 1:100 392.0 m²

MELABRAUT 24 HAFNARFIRÐI. GRUNNMYND.

VERK NR. 199 DAGS. 10.-3.-1999 MÁL. 1:100
TEIKN. NR. 03 BREYTT.

JON GUDMUNDSSON ARKITEKT
VINNUSTOFA: SKÚLAGÖTU 63 REYKJAVÍK. Sími. 552-5055