



GRUNNMYND 2. HÆÐ.
1:100
392.0 m²

SKÝRINGAR:

Húsið er byggt upp sem hefðbundið steisteypt hús, steypt á staðnum.
Útveggir þússaðir að utan með litadöri marmarapússningu.
Þakið er borðið uppi með limtrésgrind og þarofaná, þakeringar frá Yleiningu,
eða sambærilegar einingar.
U-gildi hússins eru eftirfarandi. Þak = 0,3 Útveggir = 0,4 Gúggar = 3,0
Gólf & fyllingu = 0,4
Húsið skal byggt í samræmi við núgildandi byggingareglugerðir.

Öll stúgalauss rými skal loftfrest.

MELABRAUT 26 HAFNARFIRÐI. GRUNNMYND.

VERK NR. 199
TEIKN. NR. 03

DAGS. 10.-3.-1999 MÁL. 1:100
BREYTT.

JON GUÐMUNDSSON ARKITEKT
VINNUSTOFA: SKÚLAGÖTU 63 REYKJAVÍK. Sími. 552-5055