



# BRUNATEKNULEGAR SKÝRINGAR.

ATHAFNASVÆÐI.

h VS = VEYKISKYNDI.

MÖGULEGT ER AÐ VEYKRESTA KLUMPU GEBJUM  
IUNKEYSLLU HLÆPULVAT. SEM ERU 250 cm HAAR.

**SKÝRINGAR:**

Húsið er byggt upp sem hefðbundið steisteypt hús, steipt á staðnum. Útveggir þússaðir að utan með litaðri marmarapússningu. Þakið er borðið uppi með limtrésgind og þarofaná, þakeningar frá Yleiningu, eða sambærilegar einingar. U-gildi hússins eru eftirfarandi. Þak = 0,3 Útveggir = 0,4 Gúlgar = 3,0 Gólf á fyllingu = 0,4 Húsið skal byggt í samræmi við núgildandi byggingareglugerðir.

Öll gluggalaus rými skal loftfræsta.

GRUNNMYND 2. HÆÐ.  
1:100  
392.0 m<sup>2</sup>

MELABRAUT 26 HAFNARFIRÐI. GRUNNMYND.

VERK NR. 199      ÞAGS. 10.-3.-1999 MÁL. 1:100  
TEIKN. NR. 03      BREVTT.

JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT *Jón Guðmundsson* KT. 910881 3208  
VINNUSTOFA.: SKÚLAGÖTU 63 REYKJAVÍK. Sími. 552-5055