



HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálþípum með sknúfuður tengistykkjum DIN 2440. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notanál Fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hölkum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitæ og loftsknúf. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bær, og skal þrýstingur st. ank. 8 tíma án þess að falla.

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálþípum með sknúfuður tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera sankv. IST67 Notanál Lóðrétt Lárétt 15-32 mm 2,0 m 2,5 m 40-50 3,0 m 3,5 m Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum. Kalðavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einang. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einar með ádregnum einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa ank. 8 tíma á þess að falla.

Hita- og vatnslagnir Grunnmynd, 1:50

Blásari NR.	FÁLKAFRAUN 5 STADSETNING	HITAPÖRF KCAL/H	MESTA LENGI	MESTA HÆÐ
Blásari 1	Lager	8600		
Blásari 2	Verslun	8600		
Blásari 3	Verslun	8600		
Blásari 4	Verslun	8600		
Blásari 5	Verslun	8600		
Blásari 6	Verslun	8600		
Örn nr.				
101	Kaffistofa	800	800	600
102	V.S.	300	800	600
103	Skrifstofa	800	1400	600

BR.	DAGS.	EDLI BRETTINGA
MELABRAUT 29 HAFNARFIRÐI		
Hita- og vatnslagnir		
Byggingaáttvinnu Haimarjarðar Álgreitt þunn:		
DAGS. Okt. 98	09. DES. 1998	
VERK NR 9754	[Signature]	
TEIKN. NR. 2-03	[Signature]	
HANNAD SVEINBJARN/HENRIKSSON		
TEIKNAD SVEINBJARN/HENRIKSSON		
YFIRFARIÐ		
TÆKNIÞJÓNUSTA		
SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR e		
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4		